

ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Y COORDINACION

REPUBLICA DE CHILE			
PRESIDENCIA			
REGISTRO Y ARCHIVO			
NR.	93/26703		
A:	31-DEC-93		
P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input type="checkbox"/>	MLP.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

PROYECTO: CONSTRUCCION RESERVA ECOLOGICA Y DEPORTIVA
ESTADIO MUNICIPAL SECTOR N°2

A.- Objetivo

Convertir el Sector 2 del Estadio Municipal es una reserva ecológica deportiva, donde se puedan realizar actividades recreativas, culturales, deportivas, etc. y terminar con el alto porcentaje de polvo en suspensión producido por 47.480 m² de superficie de tierra.

B.- Descripción de la Obra:

- Arborización masiva
- Prados y jardines
- Juegos infantiles
- Caminos interiores
- Instalación de solerillas
- Sistema de regadío
- Iluminación ornamental
- Construcción de gradas
- Construcción de cierros
- Construcción de Pérgolas y Quioscos
- Instalación de Bebederos
- Construcción de escaños

B.- Justificación:

El Estadio Municipal está inserto en la zona oriente de nuestra comuna, donde se concentra una alta densidad poblacional que se ha incrementado en los últimos años; esta zona no cuenta con un área verde que pueda combatir la gran contaminación que existe por concepto de polvo en suspensión y que entregue a los pobladores un lugar de recreación.

Con dicha obra se pretende recuperar las tradiciones de los paseos familiares y además rescatar a nuestra juventud de los malos hábitos (Drogadicción, Alcoholismo, Delincuencia).

El número total de beneficiarios es de 50.000 habitantes

D.- Se adjunta Presupuesto Estimativo, Croquis Indicativo, Plano de Ubicación y Fotografías del sector.

IVAN RAMIREZ CORRALES
SECPLAC

San Bernardo, Octubre 11 de 1993.-

RESERVA ECOLOGICA Y CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL SECTOR N02

SUPERFICIE TOTAL

50.470 M2

IPARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUB TOTALES
OBRAS PRELIMINARES					
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	IME	21.450	\$ 25	\$ 536.250	
LIMPIEZA GENERAL	IME	21.450	\$ 20	\$ 429.000	
MOBIMIEN TO DE TIERRA PARA NIVELAD	HORAS	70	\$ 15.000	\$ 1.050.000	
					\$ 2.015.250
CONSTRUCCION AREA VERDE					
ESTUDIO DE SUELO	IGL			\$ 450.000	
PICADO Y ARNEADO 0.30 MT.	IME	21.450	\$ 150	\$ 3.217.500	
ESPARCIDO	IME	21.450	\$ 40	\$ 858.000	
TIERRA DE VEGETAL, ARENA Y OTROS	IM3	1.500	\$ 3.000	\$ 4.500.000	
EXTRACCION DE ESCOMBROS	IM3	60	\$ 1.850	\$ 111.000	
SEMILLA CESPED	IKLS.	1.072	\$ 2.800	\$ 3.001.600	
TIERRA DE HOJA TAPADO 0.03 MT.	IM3	643	\$ 9.000	\$ 5.787.000	
					\$ 17.925.100
IMOBILIARIO URBANO					
ESCANOS PARQUE ECOLOGICO	IUN	20	\$ 20.000	\$ 400.000	
BASUREROS	IUN	10	\$ 14.000	\$ 140.000	
BEBEDEROS	IUN	15	\$ 25.000	\$ 375.000	
					\$ 915.000
SERVICIOS					
MEDIDOR A.P. 38 mm	IGL	2	\$ 720.000	\$ 1.440.000	
SISTEMA DRENAJE DE ABSORCION PRIMIML		1.980	\$ 1.284	\$ 2.542.320	
SISTEMA DRENAJE DE ABSORCION SECUIML		1.512	\$ 770	\$ 1.164.240	
POZOS ABSORBENTES	IUN	6	\$ 15.408	\$ 92.448	
SISTEMA DE RIEGO	IGL			\$ 1.500.000	
					\$ 6.739.008
ESPECIE VEGETALES					
ARBOLES	IUN	2.500	\$ 1.400	\$ 3.500.000	
ARBUSTOS	IUN	1.200	\$ 800	\$ 960.000	
					\$ 4.460.000

PROVINCION E INSTALACION	IML	980	\$ 1.800	\$ 1.764.000	
DE SOLERILLAS					\$ 1.764.000
CAMINOS INTERIORES					
TRASPADO Y NIVELADO	IGL			\$ 250.000	
MAICILLO	IM3	150	\$ 3.500	\$ 525.000	
ESPARCIDO Y APISONADO	IGL			\$ 300.000	
					\$ 1.075.000
CIERROS	IM2	1.024	\$ 8.500	\$ 8.704.000	
					\$ 8.704.000
ILUMINACION					
EMPALME ELECTRICO				\$ 980.000	
LUMINARIAS ORNAMENTALES	IUN	10	\$ 120.000	\$ 1.200.000	
					\$ 2.180.000
MODULOS GUEGOS INFANTILES	IGL			\$ 250.000	
					\$ 250.000
GRADAS Y PERGOLAS	IGL			\$ 220.000	
					\$ 220.000
<hr/>					
TOTAL PARCIAL					\$ 44.232.108
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES					\$ 5.750.174
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					\$ 49.982.282
<hr/>					